

**PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI Boguszówka " STAWKI " od km 0+000 do km 0+640 ,  
 GMINA GNIEWOSZÓW  
 Województwo Mazowieckie**

Kod wg cpv : 45233220-7

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Wyjaśnienia
a	b	c	d	e	f	g
		<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
		<b>D-01.01.00</b>	<b>Odtworzenie trasy w terenie</b>			
1	45100000-8	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z opracowaniem inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej	km	0,64	długość odcinka drogi Boguszówka od km 0+000,00 do km 0+640
		<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
		<b>D-02.01.00</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>			
2	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład, plantowanie dna wykopów	m <sup>3</sup>	28,00	28m <sup>3</sup> /wykop pod przepust rurowy fi 500, rów chłonny, poszerzenie drogi/
		<b>D-02.03.00</b>	<b>Wykonanie nasypów w gruntach kat. I-III</b>			
3		D-02.03.01	Wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III; z gruntu z dokopu, formowanie, woda, zagęszczenie, plantowanie	m <sup>3</sup>	8,00	8m <sup>3</sup> /zasypka przebudowanego przepustu/
		<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
		<b>D-04.01.00</b>	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>			
4	45233000-9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	2 444,00	640m*3,6m+140m <sup>2</sup> /dodatek na poszerzenia i włączenia , zjazdy/
		<b>D-04.04.00</b>	<b>Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego (0-31,5)</b>			
5		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , grub. 10cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2 444,00	640m*3,6m+140m <sup>2</sup> /dodatek na poszerzenia i włączenia , zjazdy/
		<b>D-04.05.01</b>	<b>Ulepszone podłoże i warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem</b>			
6		D-04.05.01	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr.12 cm	m <sup>2</sup>	140,00	140m <sup>2</sup> /dodatek na poszerzenia i włączenia zjazdy/
		<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
		<b>D-05.03.00</b>	<b>Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi</b>			
7	45233000-9	D-05.03.05	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8 o uziarnieniu 2/5 i 5/8	m <sup>2</sup>	2 380,00	3,5m*640+140m <sup>2</sup> /dodatek na poszerzenia i włączenia , zjazdy /
		<b>D-04.03.00</b>	<b>Nawierzchnia z destruktu asfaltowego</b>			
8		D-04.03.01	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego , gr. po zagęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>	2 380,00	3,5m*640m+140m <sup>2</sup> /dodatek na poszerzenia i włączenia , zjazdy/
		<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
		<b>D-06.03.01</b>	<b>Pobocze drogi utwardzone kruszywem naturalnym</b>			
9		D-06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>	640,00	2*640m*0,50/pobocza /
		<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
10	45233280-5	D-07.05.01	Słupki hektometrowe U-1ab co 100m	szt	12,00	zgodnie z rysunkiem Planu Sytuacyjnym